



鋼管リポート

仙台圏工水 谷地堀工業用水道管移設工事


宮城県企業局




鋼管吊り降ろし状況



鋼管挿入状況



鋼管仮付け状況



鋼管溶接状況

1. 工事名：仙台圏工水 谷地堀工業用水道管移設工事
2. 工事場所：宮城県仙台市太白区郡山字谷地田東地内
3. 工期：令和3年6月～令和5年2月
4. 工事概要：本工事は、河川工事で支障となる既設工業用水道管路の移設工事である。
本工事では、河川兩岸に推進用立坑を築造し、既設管路より深い位置でさや管推進により河底横過し、さや管（HP）内にPIP工法により鋼管路を新設した。その後、推進用立坑直近の既設管路に不断水工法により分岐部を設け、既設管路と新設鋼管路とを連絡し、移設した。
●鋼管布設工 1,000A 延長100.1m ●さや管推進工 φ1,200 延長83.8m
●立坑築造撤去工 4カ所 ●不断水分岐工 1,000A 2カ所

フォト
で見える

■ ■ ■ ■ ■ ■ 鋼管リポート

